

**ПРИЈЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА ОПШТИНУ ИСТОЧНА ИЛИЦА**

**ПОПУНИТИ ЧИТКО ШТАМПАНИМ СЛОВИМА ИЛИ ОТКУЦАТИ**

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ предлагача пројекта	Невенка Пантић-Вуковић
Адреса и поштански број	Академика Петра Мандића 6/IV
Телефон за контакт	066/351-153
Е-майл	
Име (10 имена) и контакти су предлагача приједлога пројекта	<p>1. Невенка Пантић-Вуковић          2. Љанана Ђаковић          3. Лоран Ђеревец          4. Саурчук Кабод Мирна          5. Славјан Пеџев          6. Слатана Водићевић-Брђорић          7. Јелена Ристага          8. Діјана Љуцић          9. Драгана Ђеревец          10. ДРАГАНКА УЛТКОВИЋ</p>
Укупан буџет/прорачун пројекта	8,627.35 KM

Наслов пројекта	Постављање јавне расвјете дуж пјешачке стазе на Добрињи I
-----------------	-----------------------------------------------------------

**Сажетак пројект:**

Пројекат треба да ријеши проблем недостатка расвјете дуж урађене пјешачке стазе на Добрињи један од основне школе Петар Петровић Његош на Добрињи један према улици Српских владара(семафор) у дужини на 150,00 м,ширина стазе

2,25м.Реализацијом нашег пројекта кроз постављање планираних пет стубова јавне расвјете дуж стазе биће омогућен квалитетнији и безbjеднији долазак ученика у школу и одлазак из школе.

Наиме, крећући се израђеном пјешачком стазом на путу према школи и повратку према кући неосвјетљеном пјешачком стазом код ученика је присутан страх од мрачног окружења,могућег насиља над дјецима, напада непознатих лица, као и паса луталица и другим врстама опасности.Осим ученика и осталим грађанима биће олакшано безbjедније кретање из дијела насеља које обухваћа велики број породичних кућа, становника Бијелог Поља и стамбених објеката насеља Добриња један и четири, према улици Српских владара, чиме се рјешава дугогодишњи проблем мјештана тог дијела општине Источна Илиџа.Реализацијом овог пројекта повећаће се повјерење грађана овог дијела општине Источна Илиџа у могућност да сојим личним учешћем кроз апликацију овог пројекта допринесу рјешавање једног од проблема на нивоу општине за добробит првенствено дјеце,ученика, а онда и осталих грађана.

Реализација овог пројекта одвијала би се кроз више активности.Прву активност сачињавао би низ грађевинских радова најпре на обиљежавању трасе ископа рова за полагање кабла расвјете, затим обиљежавање стубних мјеста,ископ земљишта за темељне стопе стубова, набавка и разастирање пијеска који чине постељицу кабла,испорука и полагање ПЕ цијеви у коју ће се увлачiti каблови.Набавка и полагање поцинчане траке дуж кабловске трасе за уземљење стубова расвјете и монтажа опреме за уземљење стубова расвјете FeZn траком.Други дио активности

## ПРИЈЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА ОПШТИНУ ИСТОЧНА ИЛИЦА

овлаштене установе.Ово испитивање обухвата сва неопходна мјерења и достава атеста(елaborата о испитивању) и стављање јавне расvjете у погон.

### **Опис проблема (разлог због којег је потребно провести пројекат):**

Основна школа Петар Петровић Његош налази се на територији Добриње један у коју свакодневно долази велики број ученика из правца Добриње један и четири,насеља Старосједилаца,Федерације БиХ,као и других праваца.Тренитно велики проблем ученицима при доласку и одласку из школе представља неосвјетљена пјешачка стаза којом се крећу.То је пренствено велики проблем ученицима млађег узраста од првог до петог разреда, јер су несигурни, доста не самостални, који се плаше мрачног простора, страхују од вршњачког насиља,напада непознатих лица, паса луталица и другим врстама опасности. Осим ученика и осталим грађанима становницима Бијелог поља,Добриње један и четири,као и других дијелова општине Источна Илиџа од великог је значаја постављање свјетлосне расvjете дуж стазе јер ће бити олакшано и безbjедnije кретање из дијела насеља које обухваћа велики број породичних кућа и стамбених објеката насеља Добриња један и четири, према улици Српских владара, чиме се рјешава дугогодишњи проблем мјештана тог дијела општине Источна Илиџа. Оно што је такођер важно нагласити постављањем расvjете дуж стазе биће од велике помоћи особама са инвалидитетом и слабовидим особама што ће знатно олакшати и осигурати њихово кретање и учинити га знатно безbjедnim.

Осјетљењем пјешачке стазе велики број родитеља неће одводити и доводити дјецу у школу те ће своје вријеме моћи располагати на другацији и за њих користан начин.Заједно са постављањем расvjете дуж пјешачке стазе поставио би се и један број клупа за одмор грађана и дјеце приликом кретања.

## ПРИЈЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА ОПШТИНУ ИСТОЧНА ИЛИЦА

**Циљеви пројекта** опис приједлога ријешења (сврха, циљ, активности итд.):

- 1) Рјешити безбиједан и сигуран долазак и одлазак дјеце у школу;
  - 2) Олакшати кретање становницима Бијелог поља, Добриње један и четири, као и других дијелова општине Источна Илиџа;
- Помоћ особама са инвалидитетом и слабовидим особама приликом њиховог кретања и учинити га знатно безбиједним;
- 3) Могућност учествовања у доношењу одлука и самим тим учинити на побољшању квалитета живота на општини Источна Илиџа
  - 4) и тд.)

**Опис резултата пројекта,** на кога ће предложено ријешење имати највећи утицај и коме је пројекат намјењен

Резултат 1: Ученици основне школе „Петар Петровић Његош“;

Резултат 2: Становници стамбених објеката насеља Добриња један и Бијелог Поља према улици Српских владара и други.

Резултат 3: Старијим грађанима ових насеља, особама са инвалидитетом и слабовидим лицима.

Резултат 4: Општина Источна Илиџа на промоцији давања шансе грађанима да учествују у доношењу одлука преко идеје за њихов пројекат до његове реализације.

**ВАЖНО !!!**

По потреби повећајте простор за попуњавање, али не више од три листа А4 (без прорачуна пројекта).

Уз овај попуњени образац потребно је обавезно доставити:

## ПРИЈЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА ОПШТИНУ ИСТОЧНА ИЛИЦА

- Дио описа пројектног приједлога мора бити и илустрација, чији аутор је предлагач приједлога или има ауторска права на илустрацију (нпр. Фотографија моменталног стања, али и слике, скице и слично које илуструју приједлог), евентуално писмена сагласност власника са реализацијом инвестиционог пројекта на властитом замљишту.

<b>Буџет пројекта :</b>	<b>Постављање јавне расvjете дуж пјешачке стазе на Добрињи I</b>			
-------------------------	------------------------------------------------------------------	--	--	--

P.бр.	Буџетска ставка	Јединица	Цјена по јединици км	Укупно км
1	Обиљежавање трасе искона рова за полагање кабла расвјете, обиљежавање стубних мјеста и пренос карактеристичних тачака са катастра подземних инсталација на терен	95	0,30	28,50
2	Ископ рова у земљишту ИИИ и ИВ категорије димензије 0,4 x 0,8 м за полагање кабла.	95	5,40	513,00
3	Ископ у земљишту ИИИ и ИВ категорије за темеље стопе стубова и планирање дна ископа. Ивице и дно ископа морају бити правилних ивица и геометрије. Димензије темељних стопа су 60x60x60 цм.	5	30,00	150,00
4	Набавка, довоз и разасирање пијеска гранулације до 4мм или уситњење и просијање земље (отвор сита 4x4мм). Пијесак-земља чине постелицу кабла и то слој дебљине 10 цм испод и слој дебљине 10 цм изнад кабла	7,6	30,00	228,00
5	Испорука и полагање ПЕ цијеви унутрашњег пречника 50 мм у коју ће се увлачiti каблови.	115	2,80	322,00
6	Бетонирање АБ стопе стуба (60x60x60цм) бетоном МБ 20 у потребној дјелимичној оплати. Прије бетонирања потребно је увући ПЕ цијеви за провлачење каблова кроз стопу.	5	108,00	540,00
7	Израда и уградња анкера у бетонској стопи L=600мм и анкер плоче	5	60,00	300,00

**ПРИЈЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА ОПШТИНУ ИСТОЧНА ИЛИЦА**

8	Демонтажа и поновна монтажа постојећег стуба (ПС).	1	95,00	95,00
9	Испорука потребног материјала за наставак кабла од постојеће стопе до нове стопе у линији трасе.	1	40,00	40,00
10	Испорука и полагање поцинчане траке (Фе-Зн 25x4мм) дуж кабловске трасе за уземљење стубова расвјете. Ставком обухватити и укрсне комаде код настављања траке. Позиција обухвата рад, материјал и транспорт.	79	3,20	252,80
11	Испорука и монтажа опреме за уземљење стубова расвјете Фе3н траком. Везе са стубом остварити комадом поцинчане траке 25 x4 мм (дужине 2 м) везане укрсним комадом на траку у главној линији трасе. Позиција обухвата рад, материјал и транспорт	5	16,00	80,00
12	Испорука и полагање ПВЦ траке за упозорење 10 цм изнад ПЕ цијеви.	1	4,00	4,00
13	Тампонирање рова у слојевима од око 30цм, материјалом из ископа са набијањем механичким набијачем у најмање два слоја.	95	1,50	142,50
14	Испорука потребног материјала и израда заштита при укрштању електроенергетског кабла са осталим кабловима који се налазе на траси.	1	50,00	50,00
15	Уређење кабловске трасе и евентуални одвоз вишке материјала.	1	50,00	50,00
16	Остали непредвиђени материјал и радови	1	50,00	50,00
<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ :</b>				2.845,80

ПРИЈЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА ОПШТИНУ ИСТОЧНА ИЛИЦА

Р.бр.	Буџетска ставка	Јединица	Цјена по јединици км	Укупно км
1	Испорука и увлачење кабла ПП00-А 5x2,5мм <sup>2</sup> , 1кВ кроз ПЕ унутрашњег пречника 50 мм. Позицијом обухваћен транспорт, развлачење, полагање и обиљежавање.	1/1	3,00	333,00
2	Испорука и уградња округлог стуба висине 4м Стуб је опремљен вијком и матицом за монтажу поцинчане траке.	4	380,00	1.520,00
3	Испорука и монтажа у стубу прикључне плочице - клемберта, комплет са прикључцима за долазно-одлазни кабл ПП00-А 5x2,5мм <sup>2</sup> и једним осигурачем 4А за свјетиљку.	5	45,00	225,00
4	"Испорука и монтажа струјне везе (у стубу): прикључење напојних каблова на прикључну плочу (клемберт) користећи одговарајуће кабловске папучице и извођење везе од прикључне плочице (осигурача) до свјетиљке проводником ПП-У 3x1,5мм <sup>2</sup> . (Дужина проводника по стубу л= 4 м ) Позицијом обухваћен рад, материјал и транспорт."	5	35,00	175,00
5	"Израда пролаза напојног кабла за јавно освјетљење ПП00-А 5x2,5мм <sup>2</sup> кроз подножни сегмент стуба. Позицијом обухваћен рад, материјал и транспорт.	5	25,00	125,00
6	Испорука и уградња ЛЕД свјетиљке (28W)	5	400,00	2.000,00
7	Испитивање инсталације од стране овлаштене установе. Ово испитивање обухвата сва неопходна мјерења и достава атеста (елабората о испитивању)	1	50,00	50,00
8	Припремно завршни радови на мрежи јавне расвјете, допунске заштите, мјерења, "фазовање", детаљан преглед извршених радова и стављање у погон.	1	50,00	50,00
9	Остали непредвиђени материјал и радови	1	50,00	50,00
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ :</b>				4.528,00

**ПРИЈЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА ОПШТИНУ ИСТОЧНА ИЛИЦА**

<b>Грађевински радови</b>	<b>2.845,80</b>
<b>Електро радови</b>	<b>4.528,00</b>
<b>УКУПНО (КМ)</b>	<b>7.373,80</b>
<b>ПДВ 17% (КМ)</b>	<b>1.253,55</b>
<b>УКУПНО СА ПДВ - ом (КМ)</b>	<b>8627,35</b>

**Предлагач пројекта (својеручни потпис):**



